



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «Προσθήκη εξωτερικού μεταλλικού
ανελκυστήρα στο 14^ο Δημοτικό
Σχολείο Νίκαιας»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠ.Π.Ε.Θ. Π.Δ.Ε. **ΣΑ Ε544**
Κωδ. Αρ. Ερ. **2014ΣΕ54400010**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: χωρίς Φ.Π.Α. 59.331,71 €
με Φ.Π.Α. 24% 73.571,32 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη
							(€)	Μερική (€)
	ΟΜΑΔΑ Α:ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							
1	Χωματοουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	NET ΟΙΚ-B 20.4.1	1	ΟΙΚ 2122 100,00%	m3	15	7	105,00
2	Χωματοουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων.	NET ΟΙΚ-B 20.10	2	ΟΙΚ 2162 100,00%	m3	10	4	40,00
3	Χωματοουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα.	NET ΟΙΚ-B 20.30	3	ΟΙΚ 2171 100,00%	m3	10	0,8	8,00
4	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	ΟΙΚ-B 20.42	4	ΟΙΚ 2180 100,00%	m3Km	200	0,5	100,00
				ΟΜΑΔΑ Α Άθροισμα Εργασιών :				253,00
	ΟΜΑΔΑ Β : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							
1	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	NET ΟΙΚ-B 32.1.3	5	ΟΙΚ 3213 100,00%	m3	2	75	150,00
2	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	NET ΟΙΚ-B 32.1.5	6	ΟΙΚ 3215 100,00%	m3	8	85	680,00
3	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.	NET ΟΙΚ-B 38.3	7	ΟΙΚ 3816 100,00%	m2	15	14	210,00
4	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	NET ΟΙΚ-B 38.20.2	8	ΟΙΚ 3873 100,00%	Kg	600	0,95	570,00
5	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων.	NET ΟΙΚ-B 38.45	9	ΟΙΚ 3873 100,00%	m2	15	2	30,00
6	Πάνελ επικάλυψης πολυουρεθάνης πάχους 50mm με ελάσματα γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 6mm βαμμένα σε απόχρωση Ral9002.	Neo – ΟΙΚ N61.29.1	10	ΟΙΚ 6118 100,00%	m2	21	35,4	743,40
7	Πάνελ πλαγιοκάλυψης πολυουρεθάνης πάχους 50mm με ελάσματα γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 6mm βαμμένα σε απόχρωση Ral9002.	Neo – ΟΙΚ N61.29.2	11	ΟΙΚ 6118 100,00%	m2	170	33,7	5.729,00
8	Ειδικά τεμάχια απο στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,8mm	NET ΟΙΚ-B 61.29	12	ΟΙΚ 6118 100,00%	μμ	120	20	2.400,00
9	Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός	NET ΟΙΚ-B 61.29	13	ΟΙΚ 6118 100,00%	Kg	3500	3,2	11.200,00
				ΟΜΑΔΑ Β Άθροισμα Εργασιών :				21.712,40

ΟΜΑΔΑ Γ (Δικτια - Ηλεκτρομηχανολογικά)									
<u>Γ.1 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ</u>									
1	Ανελκυστήρας Ηλεκτροϋδραυλικός 3 στάσεων	ΑΤΗΕ N9031.1	14		Τεμ.	1	20900	20.900,00	
Γ.1 Άθροισμα Εργασιών :								20.900,00	
ΟΜΑΔΑ Γ Άθροισμα Εργασιών :								20.900,00	
Εργασίες Προϋπολογισμού								42.865,40	
Γ.Ε & Ο.Ε (%)								18,00%	7.715,77
Σύνολο:									50.581,17
Απρόβλεπτα(%)								15,00%	7.587,18
Σύνολο:									58.168,35
Πρόβλεψη Αναθεώρησης									1.163,37
Σύνολο:									59.331,71
Φ.Π.Α. (%)								24,00%	14.239,61
Γενικό Σύνολο:									73.571,33

Ο Συντάξας

Αντώνης Ζαρώμας
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την με αριθμό πρωτ. Φ.476/39/80923/Α2/16.05.2017 Απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

**Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής του ΥΠ.Π.Ε.Θ.**

**Ευμορφία Φλώρου
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**