



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «Οικοδομικές εργασίες συντήρησης και
αποκατάστασης φέροντα οργανισμού
Δημοτικού Σχολείου Αδάμαντα
Δήμου Μήλου»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠ.Π.Ε.Θ. Π.Δ.Ε. **ΣΑ Ε544**
Κωδ. Αρ. Ερ. **2014ΣΕ54400010**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: χωρίς Φ.Π.Α. 103.529,84 €
με Φ.Π.Α. 24% 128.377,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Είδος Εργασίας	α/α τιμολ.	Αριθμός Τιμολογ.	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Σύνολο
ΟΜΑΔΑ Α : Χωματουργικά - Καθαίρεσεις								
1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	A.1	10.01.02	ΟΙΚ-1104	ton	1,65	46,83	77,27
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	A.2	10.07.01	ΟΙΚ-1136	ton.km	0,35	468,29	163,90
3	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	A.3	22.21.02	ΟΙΚ-2239	m2	7,80	150,83	1.176,47
4	Καθαίρεση επιχρισμάτων	A.4	22.23	ΟΙΚ-2252	m2	5,60	520,32	2.913,80
Σύνολο ομάδας Α								4.331,45
ΟΜΑΔΑ Β : Τοιχοποιίες Επιχρίσματα								
5	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα	B.1	49.05	ΥΔΡ 6630.1	m2	2,60	393,68	1.023,56
6	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιστά με τσιμεντοκονίαμα	B.2	σχ71.22	ΟΙΚ 7122	m2	14,00	520,32	7.284,51
7	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	B.3	71.71	ΟΙΚ 7171	m2	0,68	31,67	21,37
Σύνολο ομάδας Β								8.329,44
ΟΜΑΔΑ Γ : Επενδύσεις Επιστρώσεις								
8	Επιστρώσεις στηθαίων με μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	Γ.1	75.21.03	ΟΙΚ 7523	m2	67,50	100,83	6.806,03
9	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	Γ.2	77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	m2	9,00	250,00	2.250,00
10	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	Γ.3	77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	m2	10,10	1.312,26	13.253,83

11	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	Γ.4	79.11.01	ΟΙΚ 7912	m2	14,60	729,50	10.650,70
12	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	Γ.5	79.17	ΟΙΚ 7244	μμ	2,80	242,40	678,72
13	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	Γ.6	10.19	ΥΔΡ 6370	m2	53,60	491,79	26.360,00
Σύνολο ομάδας Γ								59.999,27
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ Σσ								72.660,16
ΓΕ & ΟΕ 18%								13.078,83
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΣ								85.738,99
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								12.860,85
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								98.599,84
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ								4.930,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)								103.529,84
Φ.Π.Α. 24%								24.847,16
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ								128.377,00

ΜΗΛΟΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΟΥΤΖΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΜΑΡΚΟΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΓΟΥΡΗΣ
ΔΕ 5 ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την με αριθμό πρωτ. Φ.476/09/41726/Α2/13.03.2017 και ΑΔΑ: ΩΩΟ64653ΠΣ-4Ξ7

Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ευμορφία Φλώρου
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ