



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΜΕΛΕΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. - Πόλη: 151 80 - Μαρούσι
Ιστοσελίδα: <http://www.minedu.gov.gr>

ΕΡΓΟ: «Σωστικές εργασίες επισκευής
στέγης του αρχοντικού
Βατσαρέα-Μαυράκη»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Υ.ΠΑΙ.Θ. Π.Δ.Ε. ΣΑ Ε547
Κωδ. Αρ. Ερ. 2020ΣΕ54700002

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: χωρίς Φ.Π.Α. 29.485,17 €
με Φ.Π.Α. 24% 36.561,61 €

Π Ρ Ο Ύ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α / α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	ΑΤ	Κωδικός Αναθεώρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδος (χωρίς ΦΠΑ)	Δαπάνη	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
Α. Καθαίρεσεις - Μεταφορές.								
1	Φορτοεκφόρτωση υλικών με τα χέρια.	NET.ΟΙΚ-10.01.01	1	ΟΙΚ-1101	25,00 ton	13,50 €/ton	337,50 €	
2	Φορτοεκφόρτωση υλικών με μηχανικά μέσα.	NET.ΟΙΚ-10.01.02	2	ΟΙΚ-1104	25,00 ton	1,65 €/ton	41,25 €	
3	Μεταφορά υλικών με ζώα.	NET.ΟΙΚ-10.05	3	ΟΙΚ-1128	275,00 ton*100m	3,30 €/ton*100m	907,50 €	
4	Μεταφορά με αυτοκίνητο προϊόντων καθαίρεσεων μέσω οδών περιορισμένης βατότητας.	NET.ΟΙΚ-10.07.02	4	ΟΙΚ-1137	1000,00 ton*Km	0,45 €/ton*Km	450,00 €	
5	Καθαίρεση επικάλυψης στέγης με σχιστόπλακες Πηλίου.	NET.ΟΙΚ-22.71-N	5	ΟΙΚ-2241	165,00 m2	10,60 €/m2	1.749,00 €	
6	Καθαίρεση αποσπασμένων επιχρισμάτων (σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 14-02-01-01).	NET.ΟΙΚ-22.23	6	ΟΙΚ-2252	40,00 m2	5,60 €/m2	224,00 €	
Σύνολο Α. Καθαίρεσεις - Μεταφορές:								3.709,25 €
Β. Ικρίωματα - Αντιστηρίξεις.								
1	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά (σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-03-00-00).	NET.ΟΙΚ-23.03	7	ΟΙΚ-2303	400,00 m2	5,60 €/m2	2.240,00 €	
2	Επενδύσεις πρόσωσης ικριωμάτων (σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-03-00-00).	NET.ΟΙΚ-23.14	8	ΟΙΚ-2314.1	400,00 m2	0,65 €/m2	260,00 €	
Σύνολο Β. Ικρίωματα - Αντιστηρίξεις:								2.500,00 €
Γ. Επιστεγάσεις.								
1	Επικάλυψη σανιδώματος στέγης με κοινό συρματόπλεγμα (κοτετσόσυρμα).	NET.ΟΙΚ-61.20-N	9	ΟΙΚ-6120	165,00 m2	5,50 €/m2	907,50 €	
2	Επιστέγαση με ενισχυμένο ασφαλτοπίλημα.	NET.ΟΙΚ-72.23-N	10	ΟΙΚ-7223	165,00 m2	13,50 €/m2	2.227,50 €	
3	Επιστέγαση με υπάρχουσες σχιστόπλακες Πηλίου.	NET.ΟΙΚ-72.15-N	11	ΟΙΚ-7211	116,00 m2	51,00 €/m2	5.916,00 €	
4	Επιστέγαση με νέες σχιστόπλακες Πηλίου.	NET.ΟΙΚ-72.15-N	12	ΟΙΚ-7211	50,00 m2	88,00 €/m2	4.400,00 €	
Σύνολο Γ. Επιστεγάσεις:								13.451,00 €

Δ. Επιχρίσματα - Χρωματισμοί.								
1	Επιχρίσματα τριπτά-τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα (σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-03-01-00).	NET.ΟΙΚ-71.31	13	ΟΙΚ-7131	40,00 m ²	11,20 €/m ²	448,00 €	
2	Χρωματισμοί επί επιφανειών εσωτερικών επιχρισμάτων (σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-10-02-00).	NET.ΟΙΚ-77.80.01	14	ΟΙΚ-7785.1	180,00 m ²	9,00 €/m ²	1.619,96 €	
Σύνολο Δ. Επιχρίσματα - Χρωματισμοί:								2.067,96 €
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								21.728,21 €
						Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	3.911,08 €
							Άθροισμα	25.639,28 €
						Απρόβλεπτα	15,00 %	3.845,89 €
							Άθροισμα	29.485,17 €
						ΦΠΑ	24,00 %	7.076,44 €
						Γενικό Σύνολο		36.561,61 €

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τμήματος**

Γεώργιος Λύτρας
Πολιτικός Μηχανικός

Πηνελόπη Νούκου
Πολιτικός Μηχανικός

Νικόλαος Μανιάτης
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 171599/Α2/04.11.2019 (ΑΔΑ: ΨΕΥΝ4653ΠΣ-3ΛΙ)
Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων